

御 見 積 書

平成〇年 〇月 〇日

NO.1

(株)〇〇〇 御中

曳家工事・上げ方工事・建築設計施工

工事名 〇〇邸母屋部分的不陸調整工事

下記の通り御見積り申し上げます


(有)太豊工業

代表取締役 安田 厚士

大垣市鶴見町408

TEL(0584)81-1852 FAX(0584)81-1040

担当:安田 携帯電話 090-3309-2754

御見積合計金額 ¥1,816,500 円也

*工事施工期間： 施工指示 *見積り有効期間： 6ヶ月 *代金支払い条件： 御取引は現金100%(手形不可)にて御願い申し上げます。

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A)不陸調整工事		1	式		500,000	
B)基礎補強工事	鋼管杭打設	1	式		1,030,000	
C)復旧工事		1	式		200,000	
※給排水設備工事の切離し及び復旧は含まれておりません。						
※床組みは解体せずに成功いたします。						
※補強しない場合は減額してください。						
				小 計	1,730,000	
				消 費 税	86,500	
				合 計	1,816,500	

(有)太豊工業

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B) 基礎補強工事						
掘削	5ヶ所	1	式		150,000	場内小運搬含む
残土処分費	場外搬出	1	式		30,000	
鋼管支持杭	図示 114.3φ L=4000(0.5*8本)	5	ヶ所	50,000	250,000	
鋼管支持杭圧入工	電動油圧ジャッキ	5	ヶ所	40,000	200,000	
定着据付け		5	ヶ所		50,000	
同上用ストップジャッキセット		5	ヶ所		50,000	
掘削部充填コンクリート	5m ³ 程度	1	式		100,000	
同上コンクリート打設手間	人力	1	式		50,000	
埋戻し整地		1	式		50,000	
※布基礎の下へ鋼管杭(114.3φ)を反力を利用して圧入して						
支持層まで打ち込み支持させる工法です。						
運搬費及び諸経費		1	式		100,000	
				小 計	1,030,000	

