

御 見 積 書

平成〇年 〇月 〇日


NO.1

〇〇〇株式会社 御中

曳家工事・上げ方工事・建築設計施工

工事名 鉄骨ALC車庫移動工事

下記の通り御見積り申し上げます


(有) 太 豊 工 業

代表取締役 安田 厚士

大垣市鶴見町408

TEL(0584)81-1852 FAX(0584)81-1040

担当:安田 携帯電話 090-3309-2754

御見積合計金額 ¥5,008,500 円也

*工事施工期間： 施主指示 *見積り有効期間： 6ヶ月 *代金支払い条件： 御取引は現金100%(手形不可)にて御願い申し上げます。

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A)移動工事		1	式		4,770,000	
※控室の軽量間仕切りは解体しなければいけない場合があります。						
※ALCの目地の補修及びクラックの補修が必要な場合があります。						
※解体時に出る残材処分は別途とさせていただきます。						
※切り離しの研り以外の解体工事は含まれておりません。						
※移動後位置が確定していない為、概算とさせていただきます。						
※既設基礎の解体工事、新設基礎工事は含まれておりません。						
※外壁のALCのジョイント及び基礎との取り合い部の補修が発生する場合がありますので補修工事が必要な場合があります。						
※給排水・電気設備工事は見積もりには含まれておりません。						
				小 計	4,770,000	
				消 費 税	238,500	
				合 計	5,008,500	

(有)太豊工業

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A) 移動工事						
1) 解体工事						
切り離し解体	柱脚及び立上り部研り	1	式		260,000	
内部土間研り解体	控室部分	1	式		160,000	養生費含む
外壁ALC部コンクリートカッター		1	式		80,000	
シャッターレール枠研り	建具枠も含む	1	式		120,000	
					620,000	
2) 曳家工事						
レール挿入	柱脚根がらみ	54	建坪	10,000	540,000	
横張ALC受け金物取付け	L-75*75	1	式		160,000	
揚げ方段取り	電動ジャッキセット	54	建坪	10,000	540,000	
揚げ方	500mm程度	54	建坪	10,000	540,000	
曳家	直曳き延50m程度	54	建坪	20,000	1,080,000	L型に移動
据付け調整	通り調整	54	建坪	10,000	540,000	
アンカーボルトセット		1	式		100,000	
					3,500,000	
重機運搬及び損料		1	式		150,000	
運搬費及び諸経費	資材費共	1	式		500,000	
				小 計	4,770,000	