

## 御 見 積 書

平成〇年 〇月 〇


NO.1

有限会社〇〇〇 御中

曳家工事・上げ方工事・建築設計施工

工事名 鉄骨平屋住居移動工事

下記の通り御見積り申し上げます


**(有) 太 豊 工 業**

代表取締役 安田 厚士

大垣市鶴見町408

TEL(0584)81-1852 FAX(0584)81-1040

担当:安田 携帯電話 090-3309-2754

御見積合計金額 ¥3,706,500 円也

\*工事施工期間： 施主指示 \*見積り有効期間： 6ヶ月 \*代金支払い条件： 御取引は現金100%(手形不可)にて御願い申し上げます。

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A)移動工事		1	式		3,530,000	
※基礎研りは除外しました。						
※木造床組みは基本的には解体いたしません。(要養生)						
※既設基礎の解体工事は含まれておりません。						
※基礎工事、設備工事(電気・給排水)、改修工事、補修工事は含まれておりません。						
※基礎はレール挿入部の開口が出来ますのでその部分はコンクリートブロックで補修しますが、基礎幅木部分にモルタル仕上げなどの補修工事が必要となります。						
※作業は宿泊を伴うことも想定しております。						
※資材及び機材は当社の物を使用することを想定しております。 (レールは御社のレールをお借りすることを前提としております)						
※レール吊り込み用の重機(ユンボ)もお借りすることを前提としております。						
				小 計	3,530,000	
				消 費 税	176,500	
				合 計	3,706,500	

(有)太豊工業

区 分	種 類	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
<b>A)移動工事</b>						
a)解体工事						
レール貫通部基礎研り	手ごわしコンプレッサー	30	建坪	3,000	90,000	
切り離し解体	アンカーボルト等	1	式		60,000	
内外雑解体		1	式		60,000	
養生費		1	式		40,000	
					250,000	
b)曳家工事						
揚げ方段取り	レール挿入及びジャッキセット	30	建坪	15,000	450,000	
揚げ方	600mm程度	30	建坪	15,000	450,000	
曳家	約30m移動—150度回転	30	建坪	35,000	1,050,000	
据付け調整	通り調整	30	建坪	15,000	450,000	
アンカープレート取付け	材工共	1	式		80,000	アンカーボルト含む
内部床組み束調整	鋼製床束	1	式		120,000	材工共
					2,600,000	
レール貫通部CB補修	200*200 t=100	1	式		80,000	材工共
重機運搬及び損料		1	式		150,000	
運搬費及び諸経費	資材費共	1	式		250,000	450000
宿泊費		1	式		200,000	
				小 計	3,530,000	